



CONTRATS D'ENTRETIEN

	Tranquillité	Confort	Zen attitude	ZEN + passage toutes les semaines en période de baignade Vous ne vous occupez de rien !
Mise en route : début de saison mars ou avril selon les T° (2h)				
Retrait couverture hiver y/c nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remise en service des pompes y/c pompe a chaleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du système de filtration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle et nettoyage de la cellule d'électrolyse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle et réglage des sondes Ph et redox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle des projecteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage des filtres et des paniers pré-filtres (skimmer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage du bassin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage de la ligne d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyse de l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement de l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage de la filtration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mise à niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Approvisionnement en consommables « été »			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mise en hivernage : fin de saison octobre ou novembre selon T° et/ou présence pompe à chaleur (2h)				
Retrait couverture été y/c nettoyage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage des filtres et paniers pré-filtres (skimmer)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage du bassin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyse de l'eau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement de l'eau avec les produits d'hivernage (produits fournis)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vidange de la pompe à chaleur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hivernage des pompes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrait des sondes (électrolyses, Ph, redox)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pose couverture hiver (fournie par le client)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entretien période estivale : passages réguliers tout au long de la période de baignade (environ tous les 15 jours selon les T°)				
Vérification du niveau			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du système de filtration			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage des filtres et paniers pré-filtres (skimmer)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage du bassin			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entretien de la ligne d'eau			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyse de l'eau			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement de l'eau			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification des équipements le cas échéant				<input type="checkbox"/>
PRIX :				
Facture à la prestation	MERCİ DE PRENDRE CONTACT VIA LA DEMANDE DE DEVIS			
Forfait mensuel de la mise en route à la mise en hivernage (avril à octobre soit 7 mois)				